

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "40699 Erkrath Kunstrasen".

Kunstrasensanierung

1 Sportplatzbau

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1. 1 Einrichten, Vorhalten und Räumen 1 psch

1. 1. 2 Bauzaun aufstellen, beseitigen 35 m

1. 1. 3 Bauzaun umsetzen 35 m

1. 1. 4 Toranlage Bauzaun 1 St

1. 1. 5 Baustraße Stahlplatten 40 m²

1. 1. 6 Baustraße Kunststoffplatten 48 m²

1. 2 Abräumarbeiten

1. 2. 1 Ballfangzaunmatten demontieren, lagern 2 St

1. 2. 2 Ballfangzaunmatten ausklinken, schneiden 1 St

1. 2. 3 Ballfangzaunpfosten ausbauen, lagern 1 St

1. 2. 4 Ballfangzaunpfosten wieder einbauen 1 St

1. 2. 5 Ballfangzaunmatten montieren 2 St

1. 2. 6 Kleinfeldtor lagern, einbauen 2 St

1. 2. 7 Pflaster aufnehmen, reinigen, zwischenlagern 20 m²

1. 2. 8 Einfassung 20/10/8 cm aufnehmen, beseitigen 10 m

1. 2. 9 Einfassung 20/10/8 cm aufnehmen, ausrichten 15 m

1. 2. 10 Pflaster beige gestellt, verlegen 20 m²

1. 2. 11 Kunstrasen aufnehmen, beseitigen 880 m²

1. 2. 12 Elastikschicht schneiden 12 m

1. 2. 13 Elastikschicht aufnehmen, beseitigen 5 m²

1. 3 Kunstrasen

1. 3. 1 Intensivreinigung der Elastikschicht 880 m²

1. 3. 2 Elastikschicht überarbeiten 880 kg

1. 3. 3 Elastikschicht 25 mm 5 m²

Hinweis Kunstrasen

Hinweis Kunstrasen

1. 3. 4 Kunstrasen 300 my, 5/8 bis 3/4 Zoll 880 m²

1. 3. 5 Kunstrasen besanden 880 m²

1. 3. 6 EPDM-Neugummigranulat 880 m²

1. 3. 7 Strafstoßpunkt 2 St

1. 3. 8 Anstoßpunkt 1 St

1. 3. 9 Linierung Kleinfeldfußball 174 m

1. 3. 10 Sand, Sackware 1 t

1. 4 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

1. 4. 1 Baustellenleiter 1 h

1. 4. 2 LA-Gärtner 1 h

1. 4. 3 Facharbeiter 1 h

1. 4. 4 Arbeiter 1 h

1. 4. 5 Lkw + Fahrer 5-8 t 1 h

1. 4. 6 Radlader 18-37 kW 1 h

1. 4. 7 Minibagger mit Bedienung. 1 h

1. 4. 8 Bohrhammer 0,25 kW 1 h

1. 4. 9 Liefern Gemisch 0/11 3 t

1. 4. 10 Beton C 12/15, unbewehrt 1 m3