

**Warning:** session\_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896\_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

## **Einzelpositionen zum Projekt "49809 Lingen Bau eines mittleren Feuerlöschbrunnens".**

Neubau eines Feuerlöschbrunnens

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1 Feuerlöschbrunnen

1. 1 Brunnenbau

1. 1. 10 Ansatzpunkte überprüfen 1 Stck

1. 1. 20 Vorschachtungsarbeiten 1 Stck

1. 1. 30 Auf- und Abrüsten der Bohranlage 1 Stck

1. 1. 40 Bohrung D = 600 mm abteufen, 0 - 10 m 10 lfm

1. 1. 50 Bohrung D = 600 mm abteufen, 10 - 20 m 10 lfm

1. 1. 60 Bohrung D = 600 mm abteufen, 20 - 30 m 10 lfm

1. 1. 70 Bohrung D = 600 mm abteufen, 30 - 40 m 10 lfm

1. 1. 80 Bohrung D = 600 mm abteufen, 40 - 50 m 10 lfm

1. 1. 90 Entsorgung Bohrgut und Bohrspülung 1 psch

1. 1. 100 Edelstahl Wickelfilter V2A DN 300 7 m

1. 1. 110 PVC-Vollrohr DN 300 44 m

1. 1. 120 Filterkiesschüttung 40 m

1. 1. 130 Tonabdichtung 10 m

1. 1. 140 Ein- und Ausbau Pumpeinrichtung 1 Stck

1. 1. 150 Klarpumpen 5 h

1. 1. 160 Ein- und Ausbau Entsandungseinrichtung 1 Stck

1. 1. 170 Intensiventsandung 15 h

1. 1. 180 Ablaufleitung 100 m

1. 1. 190 Erdarbeiten BrunnenschachBau eines mittleren Feuerlöschbrunnensht 1 Stck

1. 1. 200 Brunnenschacht 1 Stck

1. 1. 210 Baugrube verfüllen 1 psch

1. 1. 220 Brunnenkopf DN 400 1 Stck

1. 1. 230 Steigerrohrleitung DN 100 25 m

1. 1. 240 Lieferung und Montage einer U-Pumpe, 1 Stck

1. 1. 250 Formteile 1 psch

1. 1. 260 Armaturen 1 Stck

1. 2 Stundenlohnarbeiten

1. 2. 10 Kolonnenstunde Bohrmannschaft 1 h

1. 2. 20 Kolonnenstunde Servicemannschaft 1 h