

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "10587 Berlin Trockenbauarbeiten".

LV Trockenbauarbeiten

1 Leistungsverzeichnis Vorbemerkungen

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1. 10 Baustelleneinrichtung herstellen 1 St

1. 1. 20 Baustelleneinrichtung herstellen, verlängerte Vorhaltung 20 StWo

1. 2 Wände und Schächte

1. 2. 10 GKF-Wand WC, d=12,5cm; EG zwischen WC-D; Beh. 054 und Flur WC/WC-H 055 10,400 m²

1. 2. 20 Türöffnung in vorbeschriebener GKF-Wand, RB b/h=101/213,5cm; EG zwischen WC-D; Beh. 054 und Flur WC/WC-H 055 1 St

1. 2. 30 GKF-Wand WC, d=12,5cm; EG zwischen WC-H 055 und Flur WC 9,100 m²

1. 2. 40 Türöffnung in vorbeschriebener GKF-Wand, RB b/h=88,5/213,5cm; EG zwischen WC-H und Flur 1 St

1. 2. 50 GKF-Wand WC, d=12,5cm; 1.OG zwischen WC-D 159 und Flur WC 4 m²

1. 2. 60 GKF-Wand WC, d=12,5cm; 2.OG zwischen WC-D 258 und Flur WC 4,500 m²

1. 2. 70 GKF-Wand WC, d=12,5cm; 3.OG Dusche 358 2,400 m²

1. 2. 80 GKF-Wand Büro, d=15cm; 1.OG zwischen Büro Empfang 161 und Teeküche 161a 17,600 m²

1. 2. 90 GKF-Wand Büro, d=15cm; 2.OG zwischen Archiv 260 und Büro 261 18 m²

1. 2. 100 GKF-Wand Büro, d=15cm; 2.OG zwischen Büro 252 und Vorraum 18 m²

1. 2. 110 GKF-Wand Flür, F90, d=15cm; 1.OG Flur 10,600 m²

1. 2. 120 Türöffnung in vorbeschriebener GKF-Wand, RB b/h=101/213,5cm; 1.OG Flur 1 St

1. 2. 130 GKF-Wand Flür, F90, d=15cm; 3.OG Flur zur Lager 364 6,700 m²

1. 2. 140 Türöffnung in vorbeschriebener GKF-Wand, RB b/h=76/213,5cm; 3.OG Flur zum Lager 364 1 St

1. 2. 150 Verkofferung der neuen UV Standort als GKF-Wand, Eckverkleidung, d=7,5cm; EG Flur WC 1 St

1. 2. 160 Verkofferung der neuen UV Standort als GKF-Wand, d=7,5cm; 1.OG, 2.OG, 3.OG Flur WC 12,100 m²

1. 2. 170 Öffnung in vorbeschriebener Verkofferung, 400x400mm; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 8 St

1. 2. 180 Revisionsklappe, Verkofferung der neuen UV Standort, 400x400mm; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG Flur WC 8 St

1. 2. 190 Installationsschachtwand als GKF-Wand, d=10cm; EG WC 4,200 m²

1. 2. 200 Installationsschachtwand als GKF-Wand, F30, d=10cm; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG Schach neben dem WC im Flur 24 m²

1. 2. 210 Installationsschachtwand als GKF-Wand, F90, d=11,5cm; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG Schach neben dem Hörsaal im Flur 18,700 m²

1. 2. 220 Öffnung in vorbeschriebener Schachtwand, 400x400mm; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 5 St

1. 2. 230 Revisionsklappe, Installationsschachtwand, 400x400mm; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG Schach neben dem Hörsaal im Flur 5 St

1. 2. 240 Wandnische verschließen mit der GKF-Wand, F30, d=10cm; 1.OG, 2.OG Flur 18,300 m²

1. 2. 250 Verkofferung der Rohrleitungen, Eckverkleidung, h=1,8m; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 9 St

1. 2. 260 Verkofferung der Rohrleitungen, Eckverkleidung, d=7,5cm, h=Raumhöhe; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 8 St

1. 2. 270 Verkofferung der Rohrleitungen, d=7,5cm, U-Verkleidung; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 8 St

1. 2. 280 Öffnen aller vorhandenen Installationsschächte; 1.OG, 2.OG, 3.OG WC Bereich 20 m²

1. 2. 290 Schließen aller vorhandenen Installationsschächte; 1.OG, 2.OG, 3.OG WC Bereich 20 m²

1. 3 untergehängte Decke

1. 3. 10 GK-abgehängte Decke, Büros; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 708 m²

1. 3. 20 Randabschluss Schattenfuge Büros; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 727 m

1. 3. 30 Vliesgewebe, im Randbereich, b=49mm, Büros; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 727 m

- 1. 3. 40 Aussparung für Aufbauleuchten, Büros; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 126 St
- 1. 3. 50 Aussparung für Einbauleuchten, Büros; 1.OG 18 St
- 1. 3. 60 Verstärkung der Aussparungen für Einbauleuchten, Büros; 1.OG 18 St
- 1. 3. 70 Ausschnitte für Lautsprecher, Rettungswegschilder o.ä., Büros; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 100 St
- 1. 3. 80 GK-abgehängte Decke, WCs; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 62 m²
- 1. 3. 90 Randabschluss Schattenfugel, Schattenfuge WCs; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 122 m
- 1. 3. 100 Vliesgewebe, im Randbereich, b=49mm, WCs; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 122 m
- 1. 3. 110 Ausschnitte für Einbauleuchten, WCs; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 16 St
- 1. 3. 120 Verstärkung der Aussparungen für Einbauleuchten, WCs; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 16 St
- 1. 3. 130 Ausschnitte für Lautsprecher, Rettungswegschilder o.ä., WCs; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 20 St
- 1. 3. 140 GK-abgehängte Decke; Fluren EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 190 m²
- 1. 3. 150 Randabschluss Schattenfuge, Fluren; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 122 m
- 1. 3. 160 Vliesgewebe, im Randbereich, b=49mm, Fluren; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 122 m
- 1. 3. 170 Ausschnitte für Aufbauleuchten; Fluren EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 19 St
- 1. 3. 180 Ausschnitte für Lautsprecher, Rettungswegschilder o.ä.; Fluren EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 25 St
- 1. 3. 190 GK-abgehängte Decke, Treppenlauf schräg; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 40 m²
- 1. 3. 200 Randabschluss Schattenfuge, Treppenlauf schräg; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 44 m
- 1. 3. 210 GK-abgehängte Decke, Treppenpodest; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 30 m²
- 1. 3. 220 Randabschluss Schattenfuge, Treppenpodest; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 31 m
- 1. 3. 230 Vliesgewebe, im Randbereich zur Wände, Treppe; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 75 m
- 1. 3. 240 Vliesgewebe, Übergang, Innenkante, Treppe; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 30 m
- 1. 3. 250 Ausbildung der Außenkante, Treppe; KG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 30 m
- 1. 3. 260 Vliesgewebe, Übergang, Außenkante, Treppe; EG, 1.OG, 2.OG, 3.O 30 m
- 1. 3. 270 Ausschnitt für Deckenrevisionsklappe, 400x400mm; KG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 32 St
- 1. 3. 280 Deckenrevisionsklappe, 300x300mm; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 32 St
- 1. 3. 290 Vliesgewebe, um Revisionsklappen, b=49mm; EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG 38,400 m
- 1. 4 Sonstiges
 - 1. 4. 10 Schlitz schließen und spachteln 6 St
 - 1. 4. 20 Dämmmatte hinter der Heizkörper, bxh=160x140cm; KG 3 St
 - 1. 4. 30 Dämmmatte hinter der Heizkörper, bxh=110x170cm; KG 1 St
 - 1. 4. 40 Dämmmatte hinter der Heizkörper, bxh=110x205cm; KG 1 St
- 1. 5 Stundenlohnarbeiten
 - 1. 5. 10 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 40 Std
 - 1. 5. 20 Stundenlohnarbeiten Helfer 40 Std