

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "56564 Neuwied-Niederbieber Los 11 - Fliesen- und Plattenarbeiten".

Fliesen- und Plattenarbeiten

1 Bauleistungsbeschreibung Fliesen- und Plattenarbeiten

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

1. 1 Abdichtung- und Vorarbeiten

Hinweis Innenraumabdichtung

1. 1. 10 Flächenabdichtung, Bodenflächen, Zementestrich, W1-I 128 M2

1. 1. 20 Flächenabdichtung, Bodenflächen, Zementestrich, W2-I 55 M2

1. 1. 30 Abdichtungsanschluss an Bodeneinläufe, W2-I 16 STK

1. 1. 40 Flächenabdichtung, Sockel-, und Wandflächen, Kalkzementputz, Gipskarton, W1-I 85 M2

1. 1. 50 Flächenabdichtung, Sockel-, und Wandflächen, Kalkzementputz, Gipskarton, W2-I 29 M2

1. 1. 60 Abdichten, Bewegungs- und Anschlussfugen 310 M

1. 1. 70 Abdichten Ecken 74 STK

1. 1. 80 Abdichtungsanschluss, Rohrdurchdringungen bis 70 bis 150 mm 45 STK

1. 2 Bodenfliesen kleben

Bodenfliesen kleben

1. 2. 10 Estrichflächen reinigen 236 M2

1. 2. 20 Grundieren der Estrich-Bodenflächen 236 M2

1. 2. 30 Bodenfliesen, 30/60 cm, R 9/R10/R11 im Dünnbett verfliesen 215 M2

1. 2. 40 Verfliesen von Bodenflächen wie vor beschrieben, jedoch Fliesengröße 30/30cm 16 M2

1. 2. 50 Verfliesen von Bodenflächen wie vor beschrieben, jedoch Fliesengröße 7,5/ 7,5 cm 5 M2

1. 2. 60 Sockelfliesen 7,5/ 60 cm, im Dünnbett verfliesen 15 M

1. 2. 70 Sockelfliesen 7,5/ 30 cm, im Dünnbett verfliesen 21 M

1. 2. 80 Bodenablauf beifliesen 8 STK

1. 2. 90 Randstreifen entfernen 240 M

1. 2. 100 Anschluss- und Bewegungsfugen, Bodenfliesen 263 M

1. 2. 110 Abschlussprofile, Trennwinkel Edelstahl, 25/8 mm 25 M

1. 2. 120 Bewegungsfugen 30 M

1. 3 Lieferung Bodenfliesen

Lieferung Bodenfliesen

1. 3. 10 Lieferung von Bodenfliesen 30/60 cm, R 9 15 M2

1. 3. 20 Lieferung Bodenfliesen wie vor beschrieben, jedoch R10 92 M2

1. 3. 30 Lieferung Bodenfliesen wie vor beschrieben, jedoch R11 108 M2

1. 3. 40 Lieferung von Bodenfliesen 30/30 cm, R 11 16 M2

1. 3. 50 Lieferung von Bodenfliesen 7,5/ 7,5 cm, R 11 B 5 M2

1. 3. 60 Wandsockel, Format: ca. 7,5/ 60 cm 15 M

1. 3. 70 Wandsockel, Format: ca. 7,5/ 30 cm 21 M

1. 4 Sonstiges

1. 4. 10 Eingangsmatte mit Mattenrahmen 2,00/ 1,50 m 1 STK

1. 4. 20 Anpassen der Bodenbeläge -Fliesen- an v.g Einbaurahmen 1 STK

1. 5 Wandfliesen kleben

Wandfliesen Kleben

1. 5. 10 Wand- und Sockelflächen reinigen 420 M2

1. 5. 20 Grundieren der Wandflächen 420 M2

1. 5. 30 Wandbekleidung 30/60 cm, H = 1,50 bis 2,10 m 240 M2

1. 5. 40 Wandbekleidung 30/30 cm, H = bis 2,65 m 180 M2

1. 5. 50 Wandbekleidung 10/20 cm, als Fliesenstreifen 40 M

1. 5. 60 Bekleidung von Leibungen/Stürzen 30 M

- 1. 5. 70 Wandbekleidung PS armiert besch einlagig D 10mm 10 M2
- 1. 5. 80 Verdübelung der Platten 10 M2
- 1. 5. 90 Löcher/Aussparungen bis 70 mm 245 STK
- 1. 5. 100 Löcher/Aussparungen 71 bis 150 mm 45 STK
- 1. 5. 110 Kantenschutzschiene, Edelstahl matt gebürstet, abgerundet 15 M
- 1. 5. 120 Kantenschutzschiene, Kunststoff weiß/farbig, Profil gerundet 10 M
- 1. 5. 130 Abschlussprofil aus Edelstahl 16 M
- 1. 5. 140 Anschluss- und Bewegungsfugen, Wandfliesen 475 M
- 1. 5. 150 Anschluss- und Bewegungsfugen, Objekte 45 STK
- 1. 6 Lieferung Wandfliesen
- Lieferung Wandfliesen
- 1. 6. 10 Lieferung von stranggepressten Fliesen/Platten, Wand 240 M2
- 1. 6. 20 Lieferung von Fliesen, wie vor beschrieben, jedoch Größe 30/30cm 180 M2
- 1. 6. 30 Farbige Fliesenbänder, Format : 10/20 cm 40 M
- 1. 7 Stundenlohnarbeiten
- Arbeiten im Nachweis
- 1. 7. 10 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten 10 H
- 1. 7. 20 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten 5 H