

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "56564 Neuwied-Niederbieber Los 12 - Bodenbelagsarbeiten".

Bodenbelagsarbeiten

1 Bauleistungsbeschreibung Bodenbeläge

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

1. 1 Bodenbeläge

1. 1. 10 Untergrund reinigen 1.025 M2

1. 1. 20 Sperrgrundierung 1.025 M2

1. 1. 30 Untergrund spachteln Rakeltechnik D 2mm 1.025 M2

1. 1. 40 Standfeste Spachtelmasse 25 M2

1. 1. 50 Voranstrich 1.025 M2

1. 1. 60 Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder 20 M

1. 1. 70 Feuchtigkeitsmessung 4 STK

1. 1. 80 Randstreifen entfernen 670 M

Kautschuk-Belag

1. 1. 90 Bodenbelag Kautschuk homogen D= 2 mm 965 M2

1. 1. 100 Zulage für eine zweite Farbe des Bodenbelages 625 M2

1. 1. 110 Bodenbelag Kautschuk homogen D= 4 mm 59 M2

1. 1. 120 Sockelleisten Holz-Buche 580 M

1. 1. 130 Winkelprofil Stahl niro Schenkel-H 2mm 15 M

1. 1. 140 Übergangprofil Stahl niro B 15 mm 15 M

1. 1. 150 Abschlussprofil Stahl niro B 15mm 18 M

1. 2 Elastische Verfügunen

1. 2. 10 Dauerelastische Fuge, zw. Bodenbelag-Kautschuk und aufgehenden Bauteilen 633 M

1. 2. 20 Dauerelastische Fuge, zw. Kautschuk-Belag und Holzsockelleiste 633 M

1. 3 Arbeiten im Nachweis

Arbeiten im Nachweis

1. 3. 10 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten 5 H

1. 3. 20 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten 5 H