

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in `/kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php` on line **45**

Einzelpositionen zum Projekt "14913 Wiepersdorf Ausgeschrieben werden Sanitär- und Lüftungsarbeiten in den Gästewohnungen des Stipendiaten-hauses auf dem Grundstück des".

Radweg L385-Lichtenow (L232) - Baufeldfr

0 Leistungen für AG (KT Land)

0. 0 Leistungen für AG

0. 0. 1 zusätzlicher Aufwand Aufmaß Abrech. 1 Psch

0. 0. 2 Beweissicherung Beweissicherung 1 Psch

1 BE

1. 0 Baustelleneinrichtung

1. 0. 1 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh. 1 Psch

1. 0. 2 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. 1 Psch

1. 1 Allgemeines

1. 1. 1 Festpunkte schützen Festpunkte der 3 St

1. 1. 2 Bearbeitung Koordinatendateitei 1 Psch

1. 1. 3 Absteckung der Baufeldgrenze bzw. 2.500 m

1. 1. 4 hausmüllähnlichen Abfall aufnehmen 2 m3

1. 1. 5 Markierung der zu fällenden Bäume 373 St

1. 1. 6 gemeinsame Begehung nach Markierung 4 h

1. 2 Stillstandszeiten

1. 2. 1 Stillstand stundenw 16 h

1. 2. 2 Stillstand tageweise 5 d

1. 3 Leistungen Baustellenverordnung

1. 3. 1 Vorankündigung erstellen 1 Psch

2 Verkehrssicherung

2. 0 Verkehrssicherung

2. 0. 1 Verkehrszeichenpläne erstellen 1 Psch

2. 0. 2 Anpassung Verkehrszeichenplan 1 Psch

2. 1 Verkehrsführung währd. d. Bauzeit

2. 1. 1 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Bew. Arbeitsst. Über 4 bis 8 Std. B. Tageslicht 5 St

2. 1. 2 Transp.Lichtsignalanlage aufstellen LSA f.Engst.Typ C Versorg. n. Wahl Steuer.verk.abh. 1 St

2. 1. 3 Transportable LS-Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C Versorg. n. Wahl 3 d

2. 1. 4 Transportable LS-Anlage umsetzen LSB f.Engst.Typ C Versorg. n. Wahl 4 St

2. 1. 5 Programmierung der LSA 1 Psch

2. 1. 6 Erstellung der VTU der LSA 1 Psch

3 Baufeld

3. 0 Vorarbeiten

3. 0. 1 Fläche abräumen Steine/Mauer/Zaun übr.Räumg.Verw.AN 1 Psch

3. 0. 2 Ameisennest geeignet markieren und 1 St

3. 1 Alleebäume

3. 1. 1 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m S.Abr.Verwert. AN 4 St

3. 1. 2 Zulage Absetzen, Bäume 0,30-0,50 m 4 St

3. 1. 3 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m S.Abr.Verwert. AN 1 St

3. 1. 4 Zulage Absetzen, Bäume 0,50-0,75 m 1 St

3. 2 Bäume im Wald u. Baufeldgrenze

3. 2. 1 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,1-0,3 m S.Abr.Verwert. AN 345 St

- 3. 2. 2 Zulage Absetzen, Bäume 0,10-0,30 m 345 St
- 3. 2. 3 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m S.Abr.Verwert. AN 25 St
- 3. 2. 4 Zulage Absetzen, Bäume 0,30-0,50 m 25 St
- 3. 2. 5 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m S.Abr.Verwert. AN 3 St
- 3. 2. 6 Zulage Absetzen, Bäume 0,50-0,75 m 3 St
- 3. 2. 7 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,75-1 m S.Abr.Verwert. AN 1 St
- 3. 2. 8 Zulage Absetzen, Bäume 0,75-1,0 m 1 St
- 3. 2. 9 Sichern vorhandener Bäume bei den 25 St
- 3. 2. 10 Kante Baufeldgrenze im Wald 850 m
- 3. 2. 11 Kante Baufeldgrenze sonstig 750 m
- 3. 3 Wald- und Gebüschflächen

- 3. 3. 1 Waldfläche abholzen ohne Roden S.Abr.Verwert. AN 4.500 m²
- 3. 3. 2 Unterholz und Totholz am Boden 4.500 m²
- 3. 3. 3 Strauchbestand fällen mittlere Höhe bis 2 m 150 m²
- 3. 3. 4 Strauchbestand fällen Höhe über 2-3 m 350 m²
- 3. 3. 5 Strauchbestand fällen Höhe über 3-5 m 650 m²
- 3. 3. 6 Strauchbestand fällen Höhe über 5-10 m 35 m²
- 3. 4 Sonstiges
- 3. 4. 1 Findlinge 0,25 bis 0,60 m Länge 25 St
- 3. 4. 2 Findlinge über 0,6 m Länge 5 St
- 3. 4. 3 Rasen mähen Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm 23.400 m²
- 3. 4. 4 Rasen mähen Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm 500 m²