

**Warning:** session\_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896\_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

## **Einzelpositionen zum Projekt "45149 Essen Hatzper Str. 186 -Rückbau ehemalige Schule".**

### Rückbau

#### 01 Baustelleneinrichtung

##### 01.01 BE Allgemein

##### Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

01.01.0001 Baustelleneinrichtung 1 Psch

01.01.0002 Baustellenvorhaltung 12 Wo

01.01.0003 Baustellenräumung 1 Psch

01.01.0004 Zustandserfassung 1 Psch

01.01.0005 Verkehrsrechtliche Anordnung 1 stck

01.01.0006 Beschilderung 5 stck

01.01.0007 Straßenreinigung 12 Wo

01.01.0008 Rückbau-/Arbeitssicherheitskonzept 1 Psch

#### 02 Rodungsarbeiten

##### 02.01 Rodungsarbeiten

02.01.0001 Busch-/Strauchwerk roden 2.100 m<sup>2</sup>

02.01.0002 Rodung von Bäumen; d = 10-30 cm 5 stck

02.01.0003 Rodung von Bäumen; d = 30-50 cm 5 stck

02.01.0004 Rodung von Bäumen; d > 50 cm 3 stck

02.01.0005 Beseitigung Staudenknöterich 30 m<sup>2</sup>

02.01.0006 Aushub Wurzelzone Staudenknöterich 75 m<sup>3</sup>

#### 03 Vorlaufende Arbeiten

##### 03.01 Beräumung + Entkernung

##### Vorbemerkungen Beräumung

03.01.0001 Beräumung Gebäude und Außenbereiche 1 Psch

##### Vorbemerkungen Entkernung

03.01.0002 Entkernung Gebäude 1 Psch

03.01.0003 Ausbau Fußbodenbeläge 720 m<sup>2</sup>

03.01.0004 Ausbau Heraklith-Dämmung (Wand) 20 m<sup>2</sup>

03.01.0005 Ausbau Heraklith-Dämmung (Dachschrägen & Decken) 200 m<sup>2</sup>

03.01.0006 Ausbau Dampfsperre 400 m<sup>2</sup>

03.01.0007 Ausbau Schüttung 60 m<sup>2</sup>

#### 04 Dekontaminationsmaßnahmen

##### Vorbemerkungen Dekontaminationsmaßnahmen

##### 04.01 Künstliche Mineralfaser

04.01.0001 Ausbau Abhangdecken (Rasterdecke) 620 m<sup>2</sup>

04.01.0002 Ausbau Rabitzdecke inkl. KMF-Auflage 500 m<sup>2</sup>

04.01.0003 Aufnahme lose Dämmlage 60 m<sup>2</sup>

04.01.0004 Ausbau Dämmung unterhalb Holzdielen 230 m<sup>2</sup>

04.01.0005 Ausbau KMF-Dämmung Rohrleitungen 1 Psch

##### 04.02 Asbest (festgebunden)

04.02.0001 Asbesthaltige Attika 10 m

##### 04.03 PCB

04.03.0001 Ausbau PCB-haltiges Fugenmaterial 180 m

##### 04.04 Sonstiges

04.04.0001 Ausbau Leuchtstoffröhren und Kleinkondensatoren 1 Psch

04.04.0002 Ausbau Brandmelder 1 Psch

#### 05 Rückbau

## 05.01 Gebäude

Vorbemerkung Rückbau Gebäude

05.01.0001 Rückbau Gebäude 1 Psch

05.01.0002 Rückbau Kleinbauteile 1 Psch

05.01.0003 Rückbau Versorgungsleitungen 75 m

05.02 Flächenversiegelung + Tragschicht

Vorbemerkung Flächenversiegelung / Tragschicht

05.02.0001 Rückbau Flächenversiegelung 1.400 m<sup>2</sup>

05.02.0002 Rückbau Tragschicht 1.400 m<sup>2</sup>

05.02.0003 Rückbau Schachtbauwerke 6 stck

05.02.0004 Rückbau Straßenabläufe 5 stck

06 Flächenherrichtung

06.01 Geländeprofilierung / Baugrubenverfüllung

Vorbemerkung Geländeprofilierung / Baugrubenverfüllung

06.01.0001 Fremdmaterial liefern; RCL I 600 t

06.01.0002 Verfüllung Baugruben 300 m<sup>3</sup>

06.01.0003 Aushubarbeiten 200 m<sup>2</sup>

06.01.0004 Geländeprofilierung 3.000 m<sup>2</sup>

07 Entsorgung

07.01 Mineralik

Vorbemerkung Entsorgung Mineralik

07.01.0001 Bauschutt