

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "59955 Winterberg Heizungstechnik".

LV 20 Heizung

1 Heizungstechnik Los 1 / OG + DG

1. 1 Rohrleitungen und Zubehör

- 1. 1. 1 Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt schwarz Heizungswasser A 150 m
- 1. 1. 2 Rohr Gewinderohr mittelschwer geschweißt schwarz Heizungswasser AD 21, 120 m
- 1. 1. 3 Rohr Gewinderohr mittelschwer geschweißt schwarz Heizungswasser AD 26, 30 m
- 1. 1. 4 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15 90 St
- 1. 1. 5 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20 60 St
- 1. 1. 6 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25 30 St

- 1. 1. 7 Bogen Kohlenstoffstahl 45-90Grad AD 17,2mm 70 St
- 1. 1. 8 Bogen Kohlenstoffstahl 45-90Grad AD 21,3mm 20 St
- 1. 1. 9 Bogen Kohlenstoffstahl 45-90Grad AD 26,9mm 36 St

- 1. 1. 10 T-Stück Kohlenstoffstahl AD 17,2mm 10 St
- 1. 1. 11 T-Stück Kohlenstoffstahl AD 21,3mm 28 St
- 1. 1. 12 T-Stück Kohlenstoffstahl AD 26,9mm 8 St

- 1. 1. 13 Reduzierstück Stahl Durchm. 21,3mm x 17,2 mm 10 St
- 1. 1. 14 Reduzierstück Stahl Durchm. 26,9mm x 21,3mm 30 St
- 1. 1. 15 Reduzierstück Stahl Durchm. 33,7mm x 26,9mm 2 St
- 1. 1. 16 Reduzierstück Stahl Durchm. 42,4mm x 33,7mm 2 St
- 1. 1. 17 Einschweißmuffe Kohlenstoffstahl AD 21,3mm 10 St
- 1. 1. 18 Einschweißmuffe Kohlenstoffstahl AD 26,9 mm; 8 St
- 1. 1. 19 Vorschweißflansch PN6 Stahl DN25 20 St
- 1. 1. 20 Vorschweißflansch PN6 Stahl DN50 2 St
- 1. 1. 21 Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 6bar Stahl DN40 L 150mm 6 St
- 1. 1. 22 Anschluss an Rohrltg Heizungswasser Stahl schwarz AD 60,3mm Wärmedämmu 2 St
- 1. 2 Armaturen und Zubehör
- 1. 2. 1 Absperrventil Wasser EN-GJL-250 Handrad PN6 DN15 6 St
- 1. 2. 2 Absperrventil Wasser EN-GJL-250 Handrad PN6 DN25 6 St
- 1. 2. 3 Strangventil, für Wasser, DN 25 2 St
- 1. 2. 4 Kugelhahn Wasser Entleerung PN6 DN15 10 St
- 1. 2. 5 Rückschlagventil PN6 DN25 2 St
- 1. 2. 6 Schmutzfänger DN25 PN6 Schrägsitz 3 St
- 1. 2. 7 Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN15 20 St
- 1. 2. 8 Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN20 4 St
- 1. 2. 9 Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN25 30 St
- 1. 2. 10 Differenzdruckregler Vorlaufmontage PN6 DN25 1 St
- 1. 2. 11 Druckmessgerät Stahl niro Durchm. 100mm 0-10bar 6 St
- 1. 2. 12 Absperrventil Druckmessgerät Stahl 6 St
- 1. 2. 13 Wassersackrohr Stahl 6 St
- 1. 2. 14 Zeigerthermometer L 126mm Stahl niro Durchm. 100mm 0-120Grad 8 St
- 1. 2. 15 Mischventile beige stellt einbauen DN20 2 St
- 1. 3 Heizkörper und Zubehör
- 1. 3. 1 Flachheizkörper Stahl liefern profiliert Seitent. H 600-650mm L 600-65 9 St
- 1. 3. 2 Flachheizkörper Stahl liefern profiliert Seitent. H 600-650mm L 1200-1 9 St

1. 3. 3 Thermostatisches Heizkörperventil in Durchgang-, Eck-, Axialform DN15 18 St
1. 3. 4 Thermostatkopf eingebautes Messelement diebstahlgesichert 18 St
1. 3. 5 Heizkörperverschraubung in Eck- oder Durchgangsform DN15 18 St
1. 3. 6 Konsole, Halter BH über 600 36 St
1. 3. 7 Wandkonsole Gliederheizkörper verstellbar körperschallgedämmt 2 St
1. 3. 8 Heizkörper, ins Gebäude schaffen, montieren und anschliessen 18 St
1. 3. 9 Heizkörper für Fremdgewerke demontieren, 18 St
1. 3. 10 Vorhandenen Heizkörper demontieren, einlagern 1 St
1. 4 Einbauteile, Pumpen und Zubehör
1. 4. 1 Verteiler-/Sammlerkombination 1 St
1. 4. 2 Kreiselpumpe als Umwälzpumpe DN 25 2 St
1. 5 Dämmarbeiten und Zubehör
1. 5. 1 Wärmedämmung Rohr DN25 10 m
1. 5. 2 Bogen Wärmedämmung DN25 10 St
1. 5. 3 Stutzen Wärmedämmung DN25 2 St
1. 5. 4 Reduzierung Wärmedämmung DN25 2 St
1. 5. 5 Ausschnitt Wärmedämmung DN25 20 St
1. 5. 6 Wärmedämmung Flanschenpaar DN25 20 St
1. 5. 7 Wärmedämmung Flanschenpaar DN50 2 St
1. 5. 8 Wärmedämmung Rohr DN15 120 m
1. 5. 9 Wärmedämmung Rohr DN20 110 m
1. 5. 10 Wärmedämmung Rohr DN25 30 m
1. 5. 11 Bogen Wärmedämmung DN15 70 St
1. 5. 12 Bogen Wärmedämmung DN20 20 St
1. 5. 13 Bogen Wärmedämmung DN25 26 St
1. 5. 14 Stutzen Wärmedämmung DN15 10 St
1. 5. 15 Stutzen Wärmedämmung DN20 38 St
1. 5. 16 Stutzen Wärmedämmung DN25 6 St
1. 5. 17 Reduzierung Wärmedämmung DN20 30 St
1. 5. 18 Reduzierung Wärmedämmung DN25 8 St
1. 5. 19 Ausschnitt Wärmedämmung DN15 80 St
1. 5. 20 Ausschnitt Wärmedämmung DN20 50 St
1. 5. 21 Ausschnitt Wärmedämmung DN25 20 St
1. 6 Sonstige Leistungen
1. 6. 1 Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 400 l 2xdurchspülen entschlamme 1 St
1. 6. 2 EI90 Rohrabschottung DN 15 44 St
1. 6. 3 EI90 Rohrabschottung DN 20 12 St
1. 6. 4 EI90 Rohrabschottung DN 25 10 St
1. 6. 5 Weiterführende Dämmung DN 15 44 St
1. 6. 6 Weiterführende Dämmung DN 20 12 St
1. 6. 7 Weiterführende Dämmung DN 25 10 St
1. 6. 8 Kernbohrung 80 St
1. 6. 9 Kernbohrung 20 St
1. 6. 10 Abschottung von Wand- und Deckendurchbrüchen bis 100 cm² 20 St
1. 6. 11 Anschluss an Rohrltg Heizungswasser Stahl schwarz AD 17,2mm 14 St
1. 6. 12 Bezeichnungsschilder Brandschotts 20 St
1. 6. 13 Konstruktion Winkelkonsolen Knotenbleche Stahl niro Ausladung 350-400m 50 kg
1. 6. 14 C-Profilschiene Stahl verz B 20mm 50 kg
1. 6. 15 Wie vor, jedoch Profilbreite 40 mm; 50 kg
1. 6. 16 Konstruktion Winkelkonsolen Knotenbleche Stahl verz Ausladung bis 150m 50 kg
1. 6. 17 Wie vor, jedoch Ausladung über 150 bis 200 mm; 50 kg
1. 6. 18 Montagewinkel Stahl verz 50 kg
1. 6. 19 Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B 100mm Schildträge 20 St
1. 6. 20 Farbkennzeichnung Farbringe Richtungspfeile 30 St

- 1. 6. 21 Wie vor, jedoch des Heizungsleitungs-Rücklaufs; 30 St
- 1. 6. 22 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 10 h
- 1. 6. 23 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 10 h
- 1. 6. 24 Magazincontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert L 6m B 2,1m 1 St
- 1. 6. 25 Magazincontainer vorhalten doppelwandig, isoliert L 6m B 2,1m 6Mt 1 St
- 1. 6. 26 Dokumentation, Bedienungs- und Wartungsunterlagen 1 psch
- 2 Heizungstechnik Los 2 / Erdgeschoss
- 2. 1 Rohrleitungen und Zubehör
 - 2. 1. 1 Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt schwarz Heizungswasser A 100 m
 - 2. 1. 2 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15 24 St
 - 2. 1. 3 Bogen Kohlenstoffstahl 45-90Grad AD 17,2mm 48 St
 - 2. 1. 4 T-Stück Kohlenstoffstahl AD 17,2mm 4 St
 - 2. 2 Heizkörper und Zubehör
 - 2. 2. 1 Flachheizkörper Stahl liefern profiliert Seitent. H 600-650mm L 600-65 2 St
 - 2. 2. 2 Flachheizkörper Stahl liefern profiliert Seitent. H 600-650mm L 1200-1 3 St
 - 2. 2. 3 Flachheizkörper Stahl liefern profiliert Seitent. H 900-950mm L 400-45 1 St
 - 2. 2. 4 Thermostatisches Heizkörperventil in Durchgang-, Eck-, Axialform DN15 12 St
 - 2. 2. 5 Thermostatkopf eingebautes Messelement diebstahlgesichert 12 St
 - 2. 2. 6 Heizkörperverschraubung in Eck- oder Durchgangsform DN15 12 St
 - 2. 2. 7 Konsole, Halter BH über 600 22 St
 - 2. 2. 8 Kopie von Konsole, Halter BH über 900 2 St
 - 2. 2. 9 Wandkonsole Gliederheizkörper verstellbar körperschallgedämmt 2 St
 - 2. 2. 10 Heizkörper, ins Gebäude schaffen, montieren und anschliessen 6 St
 - 2. 2. 11 Heizkörper für Fremdgewerke demontieren, 6 St
 - 2. 2. 12 Vorhandenen Heizkörper demontieren, einlagern 6 St
 - 2. 3 Sonstige Leistungen
 - 2. 3. 1 C-Profilschiene Stahl verz B 20mm 10 kg
 - 2. 3. 2 Wie vor, jedoch Profildbreite 40 mm; 10 kg
 - 2. 3. 3 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 5 h
 - 2. 3. 4 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 5 h