

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "70374 Stuttgart Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten".

Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

1 DACHABDICHTUNGSARBEITEN

1. 1 VORBEREITENDE MAßNAHMEN

- 1. 1. 10 Dachfläche reinigen 1.101 m²
- 1. 1. 20 Bitumen-Voranstrich 1.147 m²
- 1. 1. 30 Dampfsperre Behelfsabdichtung 10 m²
- 1. 1. 40 Dampfsperre in Bitumenklebemasse 1.147 m²
- 1. 1. 50 Dampfsperre vertikal 88 m²
- 1. 1. 60 Attikaabschluss oben horizontal, ca. (b)60cm 147 m

1. 2 WÄRMEDÄMMUNG - HORIZONTAL, VERTIKAL UND GENEIGT

- 1. 2. 10 Gefälledämmung EPS, WLG035, (d) im Mittel 185mm 1.147 m²
- 1. 2. 20 Gefälledämmung EPS, WLG035, Mehr- bzw. Minderdicke je 10 mm 550 m²
- 1. 2. 30 Dämmung EPS, WLG035, (d)60mm, vertikal 103 m²
- 1. 2. 40 Dämmung Steinwolle, WLG037, (d)60mm, vertikal Typ DAA dh, A1 11 m²

1. 3 BITUMENABDICHTUNGSBAHNEN

- 1. 3. 10 Abdichtung Bitumenabdichtungsbahn 2-lagig horizontal, wurzelfest 1.147 m²
- 1. 3. 20 Abdichtung und Anschluss an auf-/abgehenden Bauteile, wurzelfest 88 m²
- 1. 3. 30 Abschottung, vertikal in Dämmebene 75 m
- 1. 3. 40 Klemmschiene liefern und montieren 12 m

1. 4 DACHEINLÄUFE UND DURCHDRINGUNGEN

Allgemein zum Leistungsumfang

- 1. 4. 10 Abwasserleitungen HT/KG bis DN 150 25 m
- 1. 4. 20 Dachhaube, DN70, für Flachdach 2 St
- 1. 4. 30 Dachhaube, DN 100, für Flachdach 1 St
- 1. 4. 40 Dachhaube, DN 125, für Flachdach 1 St
- 1. 4. 50 Deflektorhaube PP-s Gr. DN100 1 St
- 1. 4. 60 Dachhaube kombiniert, zweireihig 530 mm x 600 mm x 650 mm 1 St
- 1. 4. 70 Dachhaube kombiniert, einreihig 530 x 300 x 650 mm 1 St
- 1. 4. 80 Schwanenhals-Dachdurchführung 150 5 St
- 1. 4. 90 Stragentlüfter DN70 5 St
- 1. 4. 100 Stragentlüfter DN100 8 St

Dachentwässerung

- 1. 4. 110 Nachweis Entwässerungsleistung 1 psch
- 1. 4. 120 Flachdachablauf, 2-teilig, senkrecht m. WD, DN125 6 St
- 1. 4. 130 Notentwässerung DN100 12 St
- 1. 4. 140 Gründachschacht 400x400mm, PU mit feuerverzinkter Endrost 18 St
- 1. 4. 150 Fallrohr, Titanzink Z 333, DN100 8 m
- 1. 4. 160 Rohrbogen DN100 6 St
- 1. 4. 170 Standrohr DN100 1 St

1. 5 LICHTKUPPELN, OBERLICHTER, DACHAUSSTIEGE

Allgemein zum Leistungsumfang

- 1. 5. 10 Flachdachfenster rund Ø120cm, Glas mit Aufsetzkranz, offenbar 7 St
- 1. 5. 20 Zulage Öffnersystem 7 St
- 1. 5. 30 Flachdachfenster 1,20m x 1,20m, Glas mit Aufsetzkranz, offenbar RWA 1 St
- 1. 5. 40 Zulage Öffnersystem RWA 1 St
- 1. 5. 50 Flachdachausstieg (l)1,50m x (b)90cm 1 St

1. 6 ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

Allgemein zum Leistungsumfang

- 1. 6. 10 Absturzsicherung Seilsystem 129 m
- 1. 6. 20 Schutzausrüstung 1 St

1. 7 DACHBEGRÜNUNG, BEKIESUNG UND SONSTIGE BELÄGE

Technische Anlagen

- 1. 7. 10 Isolier- und Bautenschutzmatte liefern und verlegen, (d)8mm 840 m²
 - 1. 7. 20 Randbegrenzung Kiesfangleiste (h)100/80mm 318 m
 - 1. 7. 30 Schutzschicht 600g/m² 307 m²
 - 1. 7. 40 Drän- und Wasserspeicherschicht (d)20mm 307 m²
 - 1. 7. 50 Filterschicht Filtervlies 125g/m² 307 m²
 - 1. 7. 60 Vegetationstragschicht Extensivbegrünung Blähton (d) 8cm 307 m²
 - 1. 7. 70 Begrünung extensiv Sedumsprossen 307 m²
 - 1. 7. 80 Fertigstellungspflege extensiv 307 m²
 - 1. 7. 90 Kies-Flächen 16/32 (d)8cm 522 m²
 - 1. 7. 100 Teilflächen Betonstein 30 x 30 x 5cm 48 m²
 - 1. 7. 110 Schallentkoppelnde Bautenschutzmatte für Anwendung im Außenbereich 48 m²
- ### 1. 8 SONSTIGES
- 1. 8. 10 Attikaabdeckung Titanzink (d)0,7mm Zuschnitt-B 900mm 5xgekantet 4 m
 - 1. 8. 20 Attikaabdeckung Titanzink (d)0,7mm Zuschnitt-B 700mm 5xgekantet 147 m
 - 1. 8. 30 Attikaabdeckung Titanzink (d)0,7mm Zuschnitt-B 500mm 5xgekantet 9 m
 - 1. 8. 40 Kabelzugrohr DN 50 45 m
 - 1. 8. 50 Abdichtung Flüssigkunststoff 2K-PUR BROOF, (d)1,8mm, (a) bis 2.500cm² 5 St
 - 1. 8. 60 Einlage Stahlblech, (d)2mm, (b) bis 40cm 35 m

2 ANGEHÄNGTE STUNDENLOHNARBEITEN

Besondere Vertragsbedingungen

2. 1 LÖHNE

- 2. 1. 10 Stundenlohnarbeiten VOB und VOL Facharbeiter 20 h
- 2. 1. 20 Stundenlohnarbeiten VOB und VOL Fachwerker 20 h

2. 2 STOFFE IN EURO

- 2. 2. 10 Abrechnung nach Stoffkostennachweis 100 EUR