

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', ' in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "93047 Regensburg 20 011 Bohrpfahlgründung DIN 18301".

Bohrpfahlgründung - DIN 18301

- 1 Baustelleneinrichtung
 - 1. 1 Baustelleneinrichtung 1 Psch
 - 1. 2 Bautrom 1 Psch
 - 1. 3 Bauwasser 1 Psch
 - 1. 4 Sanitäre Einrichtungen und Aufenthaltsräume 1 Psch
 - 1. 5 Säuberung der Verkehrsflächen 1 Psch
 - 1. 6 Schnurgerüst 1 Psch
- 2 Ortbeton Bohrpfähle bohren
 - 2. 1 Bohren Bohrpfahl D= 90 cm Homogenbereich B1+2 582 m
 - 2. 2 Bohren Bohrpfahl D= 90 cm Homogenbereich B3 1.235 m
 - 2. 3 Mehrlänge Bohrpfahl D= 90 cm Homogenbereich B3 62 m
 - 2. 4 Zulage Bohrhindernis Bohrpfahl D=90cm 15 m
 - 2. 5 Bohren Bohrpfahl D= 120 cm Homogenbereich B1+2 503 m
 - 2. 6 Bohren Bohrpfahl D= 120 cm Homogenbereich B3 944 m
 - 2. 7 Mehrlänge Bohrpfahl D= 120 cm Homogenbereich B3 26 m
 - 2. 8 Zulage Bohrhindernis Bohrpfahl D=120cm 12 m
 - 2. 9 Bohrgut entsorgen, Homogenbereich B1 938 m³
 - 2.10 Bohrgut lagern, Homogenbereich B2 94 m³
 - 2.11 Bohrgut entsorgen, Homogenbereich B3 2.040 m³
- 3 Ortbeton Bohrpfähle bewehren
 - 3. 1 Bewehrungskörbe Bohrpfähle D= 90 cm 89.012 kg
 - 3. 2 Mehrmenge Bewehrung Bohrpfähle D= 90 cm 4.460 kg
 - 3. 3 Zulage mehrteilige Bewehrungskörbe Bohrpfahl D= 90 cm 7 St
 - 3. 4 Zulage Bewehrungskörbe verlängern Bohrpfahl D= 90 cm 18 St
 - 3. 5 Bewehrungskörbe Bohrpfähle D= 120 cm 85.020 kg
 - 3. 6 Mehrmenge Bewehrung Bohrpfähle D= 120 cm 4.260 kg
 - 3. 7 Zulage mehrteilige Bewehrungskörbe Bohrpfahl D= 120 cm 10 St
 - 3. 8 Zulage Bewehrungskörbe verlängern Bohrpfahl D=120 cm 12 St
- 4 Ortbeton Bohrpfähle betonieren
 - 4. 1 Ortbeton Bohrpfahl D= 90 cm 1.818 m
 - 4. 2 Mehrlänge Ortbeton Bohrpfahl D= 90 cm 91 m
 - 4. 3 Ortbeton Bohrpfahl D= 120 cm 1.446 m
 - 4. 4 Mehrlänge Ortbeton Bohrpfahl D= 120 cm 73 m
 - 4. 5 Mehrverbrauch Ortbeton 140 m³
 - 4. 6 Bohrpfähle D= 90 cm abspitzen 139 St
 - 4. 7 Bohrpfähle D= 120 cm abspitzen 119 St
 - 4. 8 Bohrpfahlköpfe säubern 258 St
- 5 Regiearbeiten
 - 5. 1 Vorarbeiter/Werkpolier 12 h
 - 5. 2 Facharbeiter/Spezialfacharbeiter 24 h
 - 5. 3 Werker/Fachwerker 24 h